

Pardavėjo atliekamų statybos darbų sąrašas
KOTEDŽŲ APRAŠYMAS
Kotedžai
„24 istorijos“
(energinio naudingumo klasė A+)

Pamatai	Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis rostverkas. Rostverkas apšiltinamas polistireniniu putplasčiu.
Išorinės sienos	Namo laikančiosios konstrukcijos – silikatinių blokelių mūras. Išorinių sienų šiluminė varža užtikrinanti A+ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.
Laiptai	Kotedžuose laiptai neįrengiami.
Pertvaros	Kotedžuose pertvaros neįrengiamos.
Fasado apdaila	Fasado apšiltinimas - polistireninis putplastis (neoporas) užtikrinantis A+ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus. Fasado apdaila iš struktūrinio dekoratyvinio tinko, medinių dailylenčių.
Grindys	Bute išlyginamasis grindų sluoksnis neįrengiamas.
Vidinės sienos	Kotedžų tarpbutinės sienos – silikatinių blokelių mūras (netinkuojamos). Iš abiejų pusių nutinkavus sienas pasiekama C akustinė klasė. Vidinės butų pertvaros neįrengiamos.
Perdangos ir lubos	Butų lubos: surenkamos g/b perdangos plokštės, lubų paviršius – betonas, nešlifluotas, netinkuotas, neglaistytas, nedažytas, sujungimai neužtaisyti. Statytojas informuoja, kad surenkamų g/b perdengimo plokščių ir monolitino g/b lubos gali turėti įlinkį leistiną pagal STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. Pakabinamos gipsokartono ar kitokio tipo lubos neįrengiamos.
Stogas	Stogas – sutapdintas, pagrindinės laikančios konstrukcijos – g/b plokštės. Stogo nuolydis formuojamas iš polistireninio putplasčio. Stogas apšiltinamas neoporo sluoksniu ir akmens vatos sluoksniu. Stogas dengtas dviejų sluoksnių prilydoma bitumine danga. Lietaus vandeniui nuvesti įrengiamos vidinės lietaus surinkimo įlajos ir vidiniai lietvamzdžiai.

Langai ir palangės

Kotedžuose įstatyti plastikinių profilių langų rėmai, užpildyti dviejų kamerų, trijų stiklų stiklo paketais, su dviem selektyviniais stiklais. Langų garso izoliacija atitinka statybos norminių aktų keliamus reikalavimus. Šiluminė varža užtikrinanti A+ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus. Vidinės palangės neįrengiamos. Lauko palangės iš skardos dengtos poliesteriu, spalva pagal architektūrinės dalies brėžinius.

Durys

Įėjimo į kotedžą durys pagal architektūrinės dalies brėžinius.

Vidinės buto durys bei staktos neįrengiamos.

Šildymas

Numatyta šildymo sistema autonominė. Šildymas ir šildymo sistema neįrengiama. Atvedamos dujos iki kotedžo.

Vėdinimas

Kotedžuose numatyta rekuperacinė vėdinimo sistema. Pastate įrengiamos angos, vertikalaus išmetamo oro šalinimo kanalams. Oro paėmimo grotelės fasade neįrengiamos. Otrakai neįrengiami. Kotedžuose vėdinimo sistema neįrengiama, rekuperatorius nemontuojamas, kiti vėdinimo prietaisai nemontuojami, neįrengiami. Atskiras oro išmetimas gartraukiui projekte nenumatytas. Rekomenduojame montuoti recirkuliacinį gartraukį.

Vandentiekis

Šalto vandens vandentiekis prijungtas prie miesto magistralinių tinklų. Vamzdžių prijungimą prie prietaisų atlieka Pirkėjas. Santechniniai prietaisai nemontuojami. Individualius šalto vandens skaitiklius montuoja statytojas. Suprojektuotas bet neįrengiamas karšto vandens ruošiamas individualiais dujiniais katiliukais butuose.

Buitinės nuotekos

Buitinės nuotekos prijungtos prie miesto magistralinių tinklų. Įrengiami buitinių nuotekų stovų angos perdangoje. Atvedamas įvadas į kotedžą. Kotedžo viduje nuotekų vamzdžius išsivedžioja Pirkėjas. Santechniniai prietaisai nemontuojami.

Lietaus nuotekos

Į pastatą įvedamas nuotekų įvadas, įrengiami lietaus nuotekų stovai.

Elektra

Kotedžo elektros apskaita įrengiama prie įvažiavimo lauko skyde. Kotedže įrengiamas įvadas ir virštinkinis elektros paskirstymo skydelis, kuriame sumontuojamas automatinis jungiklis. Kiekvienam skiriama 8kW.

Kotedžo viduje elektros kabeliai, paskirstymo ir montažinės dėžutės nemontuojamos. Prie įėjimo į kotedžą

durų įrengiamas mygtukas skambučiui. Į butą įvedamas elektros kabelis skambučiui. Elektriniai prietaisai neįrengiami. Įrengiama sklypo bendrojo naudojimo elektros apskaita. Pastovų elektros apskaitos prietaisą AB „ESO“ įrengia pagal atskirą patalpų savininko prašymą Ūkio ministerijos norminių dokumentų nustatyta tvarka.

Vaizdo stebėjimo sistema

Kvartale įrengiama lauko vaizdo stebėjimo sistema, kuri leidžia gyventojams nuotoliniu būdu stebėti tam tikras zonas kvartale. Apsauginė signalizacija butuose neįrengiama.

Terasos/atitvaros/ vidiniai kiemai

Pirmo aukšto butų kiemuose medinės terasos ir atitvaros neįrengiamos. Vidiniai kiemeliai atskiriami želdiniais. Medinės tvoros neįrengiamos.

Aplinkos sutvarkymas

Atliekami lauko gerbūvio darbai. Įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės be ratų atmušėjų, tvoros, varteliai, pėsčiųjų takai, apšvietimo stulpai, teritorija apželdinama, įrengiamos poilsio ir laisvalaikio erdvės. Įrengiamas kiemų ir gatvių apšvietimas.

Kita

Patalpų perdavimo pirkėjui metu Pardavėjas turi teisę pilnai neužbaigti šių darbų:

1. Galutinis gerbūvio įrengimas.
2. Galutinis lauko inžinerinių sistemų įrengimas ir pridavimas atsakingoms institucijoms.
3. Židiniai įrengimas.
4. Kiekvienas kotedžas turės priskirtą 1-2 parkavimo vietas priskirtas butui priklausomai nuo buto vietos sklype. Parkavimo vieta neįtraukta į kotedžo kainą.

PASTABA: Projekto vystytojas turi teisę be atskiuro įspėjimo keisti techninius sprendinius ar medžiagas, išlaikant energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.